





SPĀRU PLĀNS M 1:100



Spāru balstīšanas mezgls, M1:20



Griezums 6-6, M1:20



SPĀRU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Nosaukums	Izm. (bxh)	Kop. garums (m)	Kop. kubatūra (m³)	Piezīmes
	Spāre	50x250	326.00	4.08	
	Mūrlata	150x150	35.00	0.79	
	Sija	150x150	30.00	0.68	
			Kopā	5.54	

- PIEZĪMES:
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, precizēt visus izmērus un augstuma atzīmes uz vietas būvlaukumā;
 - Griezumus skatīt AR sadaļā;
 - Koka konstrukcijas izgatavot no skuju koka zāģmateriāliem (C24 klase), mitrums < 20%.
 - Visas koka konstrukcijas apstrādāt un dziļi piesūcināt ar antipirēniem un antiseptiķiem.
 - Visus koka savienojumus izpildīt ar naglām, skrūvēm un koka stiprinājuma elementiem.
 - Visas koka konstrukcijas, kas balstās uz mūra jāantiseptizē un jāizolē ar ruberoīda kārtu.
 - Materiālu patēriņš uzdots orientējoši;
 - Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-01.
 - Projekta rasējumos neuzrādītie standarta mezgli un savienojumi atrisināmi būvdarbu gaitā un izpildāmi atbilstoši amatnieka kvalifikācijai, nodrošinot tiem būves ekspluatācijas laikā nepieciešamo konstruktīvo noturību;
 - Būves īpašnieks, pasūtītājs un būvdarbu izpildītājs ir atbildīgi par būvdarbu izpildi atbilstoši projekta risinājumam;

Aelita Šadurska, pers. kods 030662-12764 sertifikāta arhitekta praksei Nr. 10 - 0866 tālr.: 2 9403789, e-pasts: lita_shadurska@inbox.lv Kvēles iela 15/10-6, Rīga, LV-1024			Pasūtītājs: Dita Lapsa, p.k. 200985-12328					
			Objekta nosaukums: Savrupmājas jaunbūve					
			Objekta adrese: "Kalna Andulēni", Ērgļu pag., Ērgļu novads, kad. Nr. 7054 007 0003					
Būvpr. vad.	A. Šadurska		10.08.2016	Lapas nosaukums: SPĀRU PLĀNS	Mērogs 1:100		Pasūtījuma Nr. 01/2016	
Būvpr. daļas vad.	D. Mišeņins		10.08.2016		Stadija	Marka	Lapas Nr.	
Izstrādāja	D. Mišeņins		10.08.2016					
					BP	BK-8		