





1. STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS M 1:100




1.STĀVA PĀRSEDŽU SPECIFIKĀCIJA


Apzīmējums	Pārsedzes izmēri lxbxh	Pārsedz es apakšas atz.	Skaits gab.	Piezīmes
P1-1	1600x150x200	+2.100	2	AEROC gāzbetona pārsedze
P1-2	1600x300x200	+2.100	1	AEROC gāzbetona pārsedze
P1-3	2400x300x200	+2.100	1	AEROC gāzbetona pārsedze
P1-4	2 UPN200, l=4000	+2.100	1	UPN200, S275
P1-5	2 UPN200, l=3700	+2.100	1	UPN200, S275
P1-6	2 UPN200, l=2800	+2.100	1	UPN200, S275
P1-7	2 UPN200, l=2900	+2.100	1	UPN200, S275



ID-1, M1:10



Griezums d-d , M1:10



PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, precizēt visus izmērus un augstuma atzīmes uz vietas būvlaukumā;
- Pārsedzes balstījums mūrī vismaz 200 mm.
- Metinājuma šuves augstums 0.96 no materiāla biezuma,etinājuma šuves veikt pa visu kontaktvirsmu;
- Tehniskā projektā uzrādītos materiālus atļauts aizstāt ar līdzvērtīgiem (analogiem) materiāliem, bet ne zemākas kvalitātes;
- Materiālu patēriņš uzdots orientējoši;
- Konstrukciju savienojuma mezglu detalizāciju izstrādā konstrukciju izgatavotājs būvniecības stadijā;
- Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.
- Skatīt piezīmes un norādījumus lapā BK-01.
- Projekta rasējumos neuzrādīt standartu mezgli un savienojumi atrisināmi būvdarbu gaitā un izpildāmi atbilstoši amatnieka kvalifikācijai, nodrošinot tiem būves ekspluatācijas laikā nepieciešamo konstruktīvo noturību;
- Būves īpašnieks, pasūtītājs un būvdarbu izpildītājs ir atbildīgi par būvdarbu izpildi atbilstoši projekta risinājumam;

Aelita Šadurska, pers. kods 030662-12764 sertifikāta arhitekta praksei Nr. 10 - 0866 tālr.: 2 9403789, e-pasts: lita_shadurska@inbox.lv Kvēles iela 15/10-6, Rīga, LV-1024			Pasūtītājs: Dita Lapsa, p.k. 200985-12328								
			Objekta nosaukums:  Savrupmājas jaunbūve								
			Objekta adrese: "Kalna Anduļēni", Ērgļu pag., Ērgļu novads, kad. Nr. 7054 007 0003								
Būvpr. vad.	A. Šadurska		10.08.2016	Lapas nosaukums:  1. STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS		Mērogs 1:100		Pasūtījuma Nr. 01/2016			
Būvpr. daļas vad.	D. Mišeņins		10.08.2016			Stadija		Marka		Lapas Nr.	
Izstrādāja	D. Mišeņins		10.08.2016								
						BP	BK-5				