




PAMATU PLĀNS M 1:100



Ārējie saliekamie betona pakāpieni - pakāpienu izmērs: 330x165(h):
Betons C20/25, 150mm
Stiegrots ar sietu 10/10/200/200, šķembas 100mm, blīvēts smiltis


GRIEZUMS 1-1, M1:20



PIEZĪMES:

1. Visi izmēri milimetros, augstuma atzīmes metros;
2. Savrupmājas atzīmei ±0.000 atbilst +175.000 Latvijas normālo augstumu sistēmā;
3. Pamati - monolīta betona lentveida un stabveida;
5. Pamata pēda - monolīta betona ar augstumu 300mm, platumu 600/800mm;
6. Katru kāpņu nesošo tērauda profilu pie pamata stiprināt ar 2 M12x150 enkuriem. Pie profiliem piemetināt balstplātni 340x150x10 mm;
7. Gar ēkas pamatiem pa perimetru veidot drenāžas sistēmu, principiālo izbūves shēmu skatīt AR daļā;
8. Zem pamatiem blīvēt šķembas 100 mm biezumā;
9. Būvbedres aizbēršanu veikt ar smalkas smiltis grunti bez būvgružu un augsnes piemaisījuma; Uzņēmumu veikt pa kārtām, blīvējot ar vibratoru, kārtu biezums < 300 mm, sablīvējuma koeficients K=0.98, grunts tīpumsvars sausai gruntij >1.5 t/m;
10. Zem ēkas 0. stāva grīdām, gruntij jābūt bez būvgružu un augsnes piejaukuma, organikas saturs <3 %. Esošo grunti noblīvēt un izveidot šķembu slāni 100 mm biezumā;
11. Sienu horizontālo hidroizolāciju izpildīt no 2 kārtām ruberoīda, salīmētām ar bitumenu;
12. Nepieciešamības gadījumā izmērus precizēt pēc "AR" rasējumiem un uz vietas;
13. Materiālu patēriņš uzdots orientējoši;
14. Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-01.
15. Stiegrojuma karkasus veidot izmantojot siešanas paņēmieni.
16. Projekta rasējumos neuzrādītie standarta mezgli un savienojumi atrisināmi būvdarbu gaitā un izpildāmi atbilstoši amatnieka kvalifikācijai, nodrošinot tiem būves ekspluatācijas laikā nepieciešamo konstruktīvo noturību;
17. Būves īpašnieks, pasūtītājs un būvdarbu izpildītājs ir atbildīgi par būvdarbu izpildi atbilstoši projekta risinājumam;

Kāpņu balstījuma griezumums, M 1:20



MONOLĪTO LENTVEIDA PAMATU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Nosaukums	Skaitis	Vien. masa, t	Kopējā masa, t.	Piezīmes
	Betons C ²⁵ / ₃₀	30 m³			
	Stiegras Ø 10 mm	1140 kg			B500B
	Stiegras Ø 8 mm	70 kg			B500B

Aelita Šadurska, pers. kods 030662-12764 sertifikāta arhitekta praksei Nr. 10 - 0866 tālr.: 2 9403789, e-pasts: lita_shadurska@inbox.lv Kvēles iela 15/10-6, Rīga, LV-1024			Pasūtītājs: Dita Lapsa, p.k. 200985-12328					
			Objekta nosaukums: Savrupmājas jaunbūve					
			Objekta adrese: "Kalna Andulēni", Ērgļu pag., Ērgļu novads, kad. Nr. 7054 007 0003					
Būvpr. vad.	A. Šadurska		10.08.2016	Lapas nosaukums: PAMATU PLĀNS	Mērogs 1:100		Pasūtījuma Nr. 01/2016	
Būvpr. daļas vad.	D. Mišeņins		10.08.2016					
Izstrādāja	D. Mišeņins		10.08.2016		Stadija		Marka	Lapas Nr.
					BP		BK-2	