





0. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS M 1:100



Griezums 2-2, M 1:20



Griezums 3-3, M 1:20



- PIEZĪMES:
- 1. Visi izmēri milimetros, augstuma atzīmes metros;
 - 2. Pārseguma biezums 200mm.
 - 3. Stiegrojuma stieņu sadurvietas izpildīt izklaidus ar pārslaidumu 400 mm.
 - 4. Vienā šķēlumā jābūt ne vairāk par 20% sadurvietas.
 - 5. Atrvērumus ar diametru līdz 200mm urbt vietas.
 - 6. Atvērumus kuru izmēri plāna parsniedz 300x300mm ielikt ar soli 50mm 7 papildstiegras pa atvēruma perimetru ar pārslaidumu 400mm.
 - 7. Stiegrojumu siet ar stiepli.
 - 8. Stiegrojumu caurumu robežās atļauts izgriezt.
 - 9. Nepieciešamības gadījumā izmērus precizēt pēc "AR" rasējumiem un uz vietas;
 - 10. Materiālu patēriņš uzdots orientējoši;
 - 11. Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-01.
 - 12. Projekta rasējumos neuzrādītie standarta mezgli un savienojumi atrisināmi būvdarbu gaitā un izpildāmi atbilstoši amatnieka kvalifikācijai, nodrošinot tiem būves ekspluatācijas laikā nepieciešamo konstruktīvo noturību;
 - 13. Būves īpašnieks, pasūtītājs un būvdarbu izpildītājs ir atbildīgi par būvdarbu izpildi atbilstoši projekta risinājumam;

PĀRSEGUMA PLĀTNES SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Nosaukums	Skaitis	Vien. masa, t	Kopējā masa, t.	Piezīmes
	Betons C ²⁰ / ₂₅	20 m³			
	Stiegras Ø 12 mm	2100 kg			B500b
	Stiegras Ø 8 mm	95 kg			B500b

Aelita Šadurska, pers. kods 030662-12764 sertifikāta arhitekta praksei Nr. 10 - 0866 tālr.: 2 9403789, e-pasts: lita_shadurska@inbox.lv Kvēles iela 15/10-6, Rīga, LV-1024			Pasūtītājs: Dita Lapsa, p.k. 200985-12328					
			Objekta nosaukums: Savrupmājas jaunbūve					
			Objekta adrese: "Kalna Anduļēni", Ērgļu pag., Ērgļu novads, kad. Nr. 7054 007 0003					
Būvpr. vad.	A. Šadurska		10.08.2016	Lapas nosaukums: 0. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS	Mērogs 1:100		Pasūtījuma Nr. 01/2016	
Būvpr. daļas vad.	D. Mišeņins		10.08.2016					
Izstrādāja	D. Mišeņins		10.08.2016		Stadija		Marka	Lapas Nr.
					BP		BK-4	